


Aanvulling op werkmethode: Gevellift(gondelinstallaties)	 no: CVG-2015-09-25
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties	Publicatie: 17 september 2015
	Versie: 3 februari 2017
	Status: definitief

Onderwerp: Moderniseringsmatrix gevelonderhoudsinstallaties.

Het doel van deze onderstaande matrix is om alle betrokkenen duidelijk te maken welke actie er moet worden genomen bij de aanpassing van een gevelonderhoudsinstallatie. Bij een wijziging aan een installatie wordt de geldigheid van het certificaat geschorst totdat de keuring overeenkomstig onderstaande matrix heeft plaatsgevonden. Voor de wijzigingen met een grote impact op de installatie, de ingrijpende wijziging, is een separaat document opgesteld door het CVG 'Ingrijpende wijziging gevelonderhoudsinstallaties'. Tabel 1 geeft voor deze ingrijpende wijzigingen nadere handvaten. Tabel 2 geeft informatie over zowel de 'Herstel of vervanging door een gelijk model (1 op 1 vervanging)' als de 'Vervanging door een gewijzigd- of ander model'.

Het veiligheidsniveau na de wijziging moet minimaal gelijkwaardig zijn aan het niveau voor de wijziging.

Tabel 1 Ingrijpende wijzigingen:

Zie hiertoe het CVG-besluit 'Ingrijpende wijziging gevelonderhoudsinstallaties'

Ingrijpende wijziging	Keuring op locatie	Beoordeling Technische documentatie	Proeflast
Nominale snelheid	x	x	-
Vlucht (aanpassing giek)	x	x	x
Nominale last	x	x	x
Bewegingsfunctie*	x	x	x
Railbaan *	x	x	x

* Een wijziging waardoor de stabiliteitsberekening ongunstig wordt beïnvloed.

Tabel 2 Herstel of vervanging door een gelijk model (1 op 1 vervanging) en/of Vervanging door een gewijzigd- of ander model:

Onderdeel	Keuring op locatie	Beoordeling technische documentatie	Proeflast***
Werkplatform / gondel**	x	-	x
Dakwagen of loopkat	x	x	x
Besturingssysteem (elektrisch en/of hydraulisch)	x	x	-
Vang / veiligheidsrem	x	x	x
Takel (trommel / tractie)	x	x	x
Overlastinrichting	x	x	x
Ophanging (bevestigingsconstructie draagmiddelen)	x	x	x
Railbaan	x	x	x
Constructieve wijziging frame			

** Inclusief constructieve wijzigingen aan het frame.

*** Voor de proeflast zie het CVG-besluit 'Beproeving hangsteigers met last'.

© Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties.